

Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia
Provincia di Udine



COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO

PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto:

**PROGETTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI
CORSI D' ACQUA MINORI DI CLASSE 5 DEL TERRITORIO
COMUNALE DI MUZZANA DEL TURGNANO.**

5 - ELENCO PREZZI UNITARI

Data:

Marzo 2020

Aggiornamento

Scala

PROGETTISTA
Geom. FRANCESCHINIS Marco
Muzzana del Turgnano Via Roma n. 60

ELENCO PREZZI UNITARI.

I prezzi unitari lordi, in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati sono quelli contenuti nel presente elenco.

I prezzi unitari riportati si intendono comprensivi di ogni onere incluso quello per la sicurezza, spese generali ed utile d'impresa.

I prezzi unitari non comprendono l'IVA.

Tali prezzi si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza.

I prezzi unitari sono desunti dal prezzario Regionale.

ELENCO PREZZI UNITARI - A) MANO D'OPERA.

I prezzi della mano d'opera per eventuali lavori in economia saranno quelli desunti dalle tabelle del Genio Civile di Udine vigenti alla data della prestazione, aumentati per spese generali e per utile d'impresa.

ELENCO PREZZI UNITARI - B) NOLI E TRASPORTI

I prezzi unitari per noli e trasporti saranno desunti dal prezzario Regionale.

ELENCO PREZZI UNITARI - C) MATERIALI

I prezzi unitari per materiali saranno desunti dal prezzario Regionale.

ELENCO PREZZI UNITARI - D) OPERE COMPIUTE

Art. 10.5.WK1.03 - TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO SU BANCHINE STRADALI

Esecuzione di taglio erba su banchine stradali senza raccolta con trattrice munita di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8-1,2 m e completamento manuale del taglio ove occorra. Compreso decespugliamento infestazioni erbose per le scarpate, ceduzione e/o rimozione di ceppaie anche in alveo e ceduzione di piccole piante di disturbo e/o in alveo.

A) per tratte fino a 5000 m.

AL MQ. € 0,31 (Dicorsi Euro Zero/31)

Art. 11.7.CP1.01 - SCAVO DI RIPROFILATURA IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA

Esecuzione di scavo per riprofilatura ed espurgo del materiale franato sul fondo di canali consorziali per il ripristino della cunetta di fondo alle quote originarie, previa verifica delle quote naturali esistenti al fine di mantenere il senso di deflusso delle acque già in essere - mediante scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, con volumi compresi tra 0,5 e 1 m³/m. al fine di ottenere l'officiosità idraulica del capofosso, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, anche in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entità, con idoneo mezzo meccanico già in cantiere, previo asporto e trasporto a rifiuto di eventuali ceppaie o altro materiale di qualsiasi genere che ne riduca la sezione teorica del canale - per qualsiasi quantità.

Compreso il successivo estendimento del materiale di spurgo di risulta depositato - entro 30 m. dalla sponda; compreso lo smaltimento di eventuali materiali di escavo in conformità alle norme di legge. in caso di impossibilità di deposito e stendimento del materiale a lato del canale lo stesso materiale sarà trasportato e conferito in discarica autorizzata posta a qualsiasi distanza, ovvero compreso il carico ed il trasporto alle pubbliche discariche del materiale non idoneo od eccedente compresa l'indennità di discarica o deposito .

A) Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

AL M. € 3,80 (Dicorsi Euro Tre/80)

Art. 11.7.CP1.05 - SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA ESEGUITO A MANO

Esecuzione di scavo a mano per la pulizia delle tubazioni relative agli accessi ai fondi in terreno di qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia tenera, i conglomerati, le marne ed i trovanti di volume inferiore a 0,5 m³, asciutto o bagnato, anche in presenza di acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entità, per profondità fino a 2 m rispetto al piano di sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il recupero dello scotico, l'aggottamento delle acque, il carico e il trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta, scotico compreso, a ritombamento o in rilevato, perfettamente sagomato e compattato, ovvero il carico e trasporto alle pubbliche discariche del materiale non idoneo od eccedente compresa l'indennità di discarica o deposito.

- A) Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)
AL MC. € 51,37 (Diconsi Euro Cinquantuno/37)

Art. 11.7.CP1.10 - SPURGO E PULIZIA TUBI ZONA ATTRAVERSAMENTO ACCESSO AI FONDI

Spurgo e pulizia dei tubi in cls. per disotturazione tubi di qualsiasi diametro relativi agli attraversamenti per gli accessi ai fondi (larghezza da m. 4 a m. 6) eseguito con opportuni mezzi e compreso lo spurgo delle tubazioni mediante l'utilizzo con idrospurghi, compreso ogni onere per il trasporto e conferimento del rifiuto all'impianto, a qualsiasi distanza.

- A) Spurgo e pulizia tubi attraversamenti ai fondi
CAD. € 200,00 (Diconsi Euro Duecento/00)

Art. 11.7.CP1.11 - SOSTITUZIONE TUBAZIONI DANNEGGIATE ZONA ATTRAVERSAMENTO ACCESSO AI FONDI

Sostituzione di tubazioni in CA danneggiati nelle zona attraversamenti per gli accessi ai fondi, mediante scavo con mezzi meccanici per la rimozione della vecchia tubazione, ricalibratura della sezione e sostituzione con nuova tubazione in cemento del diametro di circa cm. 50 per la lunghezza necessaria, il reinterro con terreno proveniente da scavo, la sistemazione della zona e compreso ogni onere per il trasporto e conferimento del rifiuto alle discariche autorizzate ed ogni altro onere.

- A) Sostituzione tubazioni danneggiate – da ml. 4 a ml. 6
A CORPO. € 1300,00 (Diconsi Euro Milletrecento/00)

Art. 11.7.CP1.15

Oneri per la sicurezza comprendente:

- A) - Redazione PSS e documentazione relativa incontri preliminari per informazione ;

- Cassetta di primo soccorso completa di ogni accessorio;
- Kit dispositivi di protezione individuali per ogni singolo addetto;
- Dispositivi di sicurezza estintori;
- Varie, allestimenti sanitari, percorsi provvisori e varie di consumo;

- B) Cartellonistica ed allestimenti vari, ect.. (la complessità maggiore va adottata in caso di cantieri stradali complessi o stesi)

Valutazione: a corpo per tipo A) e B)

A) A CORPO € 300,00 (Diconsi Euro Trecento/00)

B) A CORPO € 300,00 (Diconsi Euro Trecento/00)

Totale voce sicurezza **euro 600,00** (Seicento/00)

